



KI NA PARTERZE I PIĘTRZE
SKALA 1:50

Stan przed remontem
inventaryzacja

Stan po remoncie



OZNACZENIA:

— ściany istniejące

- rozbiórki ścianek działowych niekonstrukcyjnych, (przepięzier)

 - ściana g-k na profilu CW75 Ultrasil gr.10cm, płyty GKFI, płytowanie pojedyncze

X – demontaz stolarki, armatury sanitarnej

UWAGA: OSTATECZNE WYMIARY POBIERAĆ Z NATURY

UWAGA: Ścianki działowe w pom. WC są ściankami niekonstrukcyjnymi, lecz są ściankami wypełniającymi.
Rozbiórka tych ścianek nie ma wpływu na konstrukcję budynku.

Nowoprojektowane ścianki projektuje się jako systemowe lekkie w technologii GK. Lokalizacja oraz typ projektowanych ścianek nie wpływa na konstrukcję budynku, i nieprowadzą ją żadnych zwiększonych dodatkowych obciążeń.