
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WARSZTATÓW SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PIASKACH, POWIAT ŚWID-
NIK - WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH STALOWYCH NA ALUMINIOWE
ADRES INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIASKACH UL. PARTYZANTÓW 19; 21-050 PIASKI
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIASKACH UL. PARTYZANTÓW 19; 21-050 PIASKI
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe			
1 KNR 4-01 d.1 0354-08 analogia		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 2 m2	m ²		
		2.10*1.5*7+2.10*2.1*4	m ²	39.69	
				RAZEM	39.69
2 KNR 0-19 d.1 1024-08		Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych do połowy szklonych , szyba bezpieczna przezroczysta 1/2 szkło , 1/2 panel z obróbką osadzenia - oścież.	m ²		
		2.10*1.5*6	m ²	18.90	
				RAZEM	18.90
3 KNR 0-19 d.1 1024-08		Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych , wypełnienie panel , blacha całe drzwi. z obróbką osadzenia - oścież	m ²		
		2.10*1.5*1	m ²	3.15	
				RAZEM	3.15
4 KNR 0-19 d.1 1024-08		Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych do połowy szklonych , szyba bezpieczna przezroczysta 1/2 szkło , 1/2 panel z obróbką osadzenia - oścież	m ²		
		2.10*2.1*2	m ²	8.82	
				RAZEM	8.82
5 KNR 0-19 d.1 1024-08		Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych , wypełnienie panel , blacha całe drzwi z obróbką osadzenia - oścież	m ²		
		2.10*2.1*2	m ²	8.82	
				RAZEM	8.82